

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)  
г. Пермь улица Екатерининская 53а тел 8-(3422) 104-423 факс 212-42-52 gu@ugps.perm.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
19 Отдел надзорной деятельности профилактической работы  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
Пермский край г. Чусовой ул. Ленина, 53а тел. 8(34256) 5-65-41 19ond@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 60/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «детский оздорови-  
тельно – образовательный центр «Юность» г. Горнозаводска

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отче-  
ство (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражда-  
нина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным районам по пожарному надзору  
Данилова А.В. от «16» мая 2018 года № 60, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21  
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 19.06.2018 с 11 час. 00 мин. до 13  
час. 00 мин., 25.06.2018 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., проведена проверка Главным  
государственным инспектором Чусовского, Гремячинского и Горнозаводского муниципальным  
районам по пожарному надзору Даниловым А.В. в отношении Муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования «детский оздоровительно – образовательный центр  
«Юность» г. Горнозаводска по адресу: город Горнозаводск, ул. Школьная, 2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекто-  
ров) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного  
самоуправления)

совместно с Директором МАУДО «ДООЦ «Юность» Шабардиным С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-  
явленные в ходе проверки:

| №<br>Пред-<br>пи-<br>сания | Вид нарушений требований<br>пожарной безопасности с ука-<br>занием мероприятий по его<br>устранению и конкретного<br>места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и<br>наименование норма-<br>тивного правового акта<br>Российской Федерации<br>и (или) нормативного<br>документа по пожарной<br>безопасности, тре-<br>бования которого (-ых)<br>нарушены | Срок уст-<br>ранения на-<br>рушения тре-<br>бования по-<br>жарной<br>безопасно-<br>сти | Отметка<br>(под-<br>пись) о<br>выполне-<br>нии (ука-<br>зывается<br>только вы-<br>полнение) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                      | 5                                                                                           |
| 1.                         | конструкция (стены) в фойе пер-<br>вого этажа способствует скрыто-<br>му распространению горения,<br>каркас выполнен из деревянных<br>брусков    | пункт 7.8 СНиП 21-01-<br>97* «Пожарная безопас-<br>ность зданий и сооруже-<br>ний»                                                                                                                           | 27.08.2019                                                                             |                                                                                             |
| 2.                         | конструкция (стены) в помеще-                                                                                                                    | пункт 7.8 СНиП 21-01-                                                                                                                                                                                        | 27.08.2019                                                                             |                                                                                             |



|     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | нии администратора на первом этаже способствует скрытому распространению горения, каркас выполнен из деревянных брусьев                                                                                                                   | 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                  |            |  |
| 3.  | отсутствуют на первом этаже двери в лестничных клетках № 17, 16 по паспорту БТИ                                                                                                                                                           | пункт 23 д Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390», п. 14 СНИП П-В.11-58 п. 29 СНИП П-В.10 | 27.08.2019 |  |
| 4.  | в комнатах слесаря и хлораторной в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстоянии более 0,4 м. (фактически 0,53 м.) установлено по одному точечному дымовому пожарному извещателю | пункт 12.20 НПБ 88-2001                                                                                                                          | 27.08.2019 |  |
| 5.  | заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей комплекс помещений сауны от подвала выполнено не в противопожарном исполнении 2 типа (установлена не противопожарная дверь)                                    | пункт 1.81* СНИП 2.08.02-89*, п. 5.14 табл. 1,2 СНИП 21-01-97*                                                                                   | 27.08.2019 |  |
| 6.  | в сауне, над дверью эвакуационного выхода отсутствует эвакуационный знак указателя двери эвакуационного выхода                                                                                                                            | п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 пункт 6.3.1, табл. И.1 ГОСТ Р 12.4.026-2001   | 27.08.2019 |  |
| 7.  | в подвальном этаже предел огнестойкости строительных конструкций (металлические балки перекрытия) не соответствуют пределу огнестойкости для здания 2 степени огнестойкости.                                                              | пункт 5.18, табл. 4 СНИП 21-01-97*                                                                                                               | 27.08.2019 |  |
| 8.  | в лестничной клетке, батареи выступают из плоскости стен и расположены на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы (фактически установлены на площадках)                                                           | пункт 4.9 СНИП П-2-80; пункт 6.32 СНИП 21-01-97*                                                                                                 | 27.08.2019 |  |
| 9.  | конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачного покрытия выполнены не из материалов НГ, Г1 (деревянные не защищенные) (крыша переделана в 2014 году).                                                                          | часть 3 статья 4, пункт 2 часть 1 статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.4.5 СП 2.13130-2012                                  | 27.08.2019 |  |
| 10. | в обеих лестничных клетках вы-                                                                                                                                                                                                            | часть 3 статья 4, пункт 2                                                                                                                        | 27.08.2019 |  |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |            |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | сота перил менее 1,2 м. (фактически 1,07м.)                                                                                                                                                                                                                            | часть 1 статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 |            |  |
| 11. | для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли не предусматривали выход на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак.                                                                                                                            | пункт 8.3* 6.32 СНиП 21-01-97*                                                        | 27.08.2019 |  |
| 12. | произведено отступление от проектных решений по монтажу кровельного пирога (применен незащищенный пенопласт) (раздел 4 лист 3 ШИФР 24.01.2014-ПЗ-КР Проектной документации) (требовались – утеплитель теплоизоляционные плиты ISOVER OL-K-30-UPO и утеплитель Rocwool) | пункт 4.2 СНиП 21-01-97*                                                              | 27.08.2019 |  |
| 13. | на пути эвакуации из комплекса сауны через эвакуационный выход на улицу имеется перепад высот                                                                                                                                                                          | пункт 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                | 27.08.2019 |  |
| 14. | двери ведущими из первого этажа в помещении машинного отделения из помещения по паспорту БТИ № 7, 8 менее 0,7 метра фактически 0,57, 0,58 м.                                                                                                                           | пункт 6.27 СНиП 21-01-97*                                                             | 27.08.2019 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 19 ОНПЗ-УМНП  
ГУ МЧС России по Пермскому краю  
Данилов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарной безопасности)

« 23 » июня 2018 г.

Директор



(подпись)